

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:发热门诊加层及科研楼零星整改工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		分部分项工程					
		妇幼-发热门诊加层					
1	011210006003	室外楼梯墙面封板(发热门诊加层) 1、材质:8mm+8mm埃特板 2、内填75厚防火棉	m ²	16.14			
2	011210006002	室内房间墙面封板(发热门诊加层) 1、材质:4mm30丝铝塑板 2、内填75厚防火棉 3、部位:药房、检验室	m ²	21.60			
3	010507007001	桥架过楼板洞口封堵(发热门诊加层) 1、材质:混凝土 2、部位:电井内	m ³	0.50			
4	031208002001	B1难燃橡塑保温(发热门诊加层) 1、部位:排烟风管 2、厚度:10mm	m ³	173.39			
5	011210006001	房间靠窗墙面隔断(科研楼部分) 1、材质:8mm+8mm埃特板 2、宽度:5cm 3、内填75厚防火棉	m ²	67.56			
6	011302001001	房间靠窗吊顶天棚(科研楼部分) 1、材质:4mm30丝铝塑板 2、宽度:5cm	m ²	21.14			
7	桂010811001001	东西侧窗手动装置	套	10			
8	030109001001	热水管道泵(科研楼部分) 1、型号:IRG25-125型立式热水管道泵 2、参数:4.0m ³ /h,扬程20.0m,功率0.75kW	台	2			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
9	桂011701004001	内装修脚手架	m ²	1748.35			
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

本工程材料和工程设备一览表

工程名称：发热门诊加层及科研楼零星整改工程

编号：

序号	名称、规格、型号	单位	数量	投标单价(元)
1	镀锌铁丝(综合)	kg	2.400	
2	钢板 1.6~1.9mm	kg	0.360	
3	棉纱头	kg	0.506	
4	破布	kg	0.892	
5	草袋	m ²	3.370	
6	铁钉(综合)	kg	7.497	
7	窗手动装置	套	10.000	
8	电焊条(综合)	kg	1.282	
9	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	16.256	
10	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	16.320	
11	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.170	
12	砂(综合)	m ³	0.131	
13	中砂	m ³	0.463	
14	一等杉木板材	m ³	0.011	
15	一等杉木板材	m ³	0.020	
16	一等杉木枋材	m ³	0.019	
17	周转板枋材	m ³	0.008	
18	木板	m ³	0.038	
19	铝塑板 4mm	m ²	44.877	
20	埃特板 8mm	m ²	16.981	
21	碳化板	m ²	70.938	
22	铅油	kg	0.800	
23	油浸石棉盘根(综合)	kg	2.000	
24	国V汽油 92#	kg	6.676	
25	国V汽油 92#	kg	0.306	
26	煤油	kg	3.570	
27	轻柴油 0#	kg	23.040	
28	机油(综合)	kg	3.636	
29	黄油	kg	0.606	
30	乙炔气	m ³	0.374	
31	氧气	m ³	1.122	
32	结构胶	kg	6.881	
33	建筑胶	kg	42.120	

